

住宅改修例 ●床●

木製で、勾配率を指定したスロープを製作。




トイレ入口の段差を撤去しました。



段差撤去後、建具延長



階段の段鼻と踏面に滑り止め施工。



※CFシート等滑りにくい素材へ床を張り替えることもできます。

